別記第1号様式

令和2年度 石狩振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																					発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
1	農業土木	経営体	中小屋	41	当別町 月形町	暗渠排水附帯工 1式 （表土埋戻A=3.4ha） 客土附帯工 1式 （放下整理A=4.6ha） 用水路工附帯工　1式 （用水盛土整形L=862m）									1式					泥炭	点在	1式					泥炭	点在	3	2		随意契約	
2	農業土木	経営体	新湧2	41	新篠津村	区画整理附帯工 1式 （畦畔築立工L=712m） 暗渠排水附帯工 1式 （表土埋戻A=2.7ha）		1式					泥炭	集積	1式					泥炭	集積								3	2		随意契約	
3	農業土木	経営体	武田	41	新篠津村	客土放下整理　10.0ha 区画整理附帯工１式																1式					泥炭	点在	3	3		随意契約	
4	農業土木	経営体	武田外１	42	新篠津村	客土放下整理　4.2ha 区画整理附帯工１式																1式					泥炭	点在	3	3		随意契約	
5	農業土木	経営体	武田	43	新篠津村	客土放下整理　33.6ha 区画整理附帯工１式																1式					泥炭	点在	3	3		随意契約	
6	農業土木	経営体	新東裏西	41	当別町	暗渠排水埋戻　A=1.6ha 区画整理附帯工１式									1式					泥炭	点在								3	3		随意契約	
7	農業土木	経営体	新美原	41	江別市	客土　A= 5.5ha 用水路附帯工１式																5.5					泥炭	点在	3	3		随意契約	
8	農業土木	経営体	浜益	41	石狩市	整地工　　A=1.6ha 暗渠排水　A=2.4ha 用水路附帯工　1式		1.6					粘土	点在	2.4					粘土	点在								3	3		随意契約	
9	農業土木	経営体	左岸島松外２	41	恵庭市	暗渠排水 A=50.0ha									10.0	10.0	20.0	10.0		泥炭	点在								3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
10	農業土木	経営体	新湧2	42	新篠津村	整地工 A=24.0ha（標準切盛） 暗渠排水 A=30.0ha 客土 A=10.0ha	10.0			14.0			泥炭	点在	5.0	5.0	20.0			泥炭	点在		0.6	9.4			泥炭	点在	3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
11	農業土木	経営体	新篠津北	41	新篠津村	整地工 A=3.8ha(標準切盛) 暗渠排水 A=17.0ha 客土　A=7.4ha 用水路(トラフ) L=800m 排水路(トラフ) L=554m	3.8						泥炭	集積			17.0			泥炭	集積			7.4			泥炭	集積	3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
12	農業土木	経営体	中央南	41	当別町	整地工 A=9.0ha（標準切盛） 暗渠排水 A=9.0ha 用水路(管路) L=480m 排水路（トラフ)L=900m 耕作道路 L=553m				9.0			泥炭	集積			9.0			泥炭	集積								3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
13	農業土木	経営体	新蕨岱中央	41	当別町	整地(標準切盛)A=18.2ha 暗渠排水 A=33.0ha		3.0		15.2			泥炭	点在	3.0		30.0			泥炭	点在								3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
14	農業土木	経営体	東蕨岱東	41	当別町	整地(標準切盛)A=6.0ha 整地(反転均平)A=2.0ha 暗渠排水 A=38.0ha 客土　　A=3.4ha				8.0			泥炭	点在	4.0		34.0			泥炭	点在			3.4			泥炭	点在	3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
15	電気	水利施設	望来2	61	石狩市	ダム管理設備機器製作・設置 1式																							5	10	1億円以上	制限付一般 競争入札	
16	建築	水利施設	大麻	61	江別市	排水機場 建築工事(外壁工) １式 外構工事 １式																							5	9	5千万以上	制限付一般 競争入札	
17	機械器具設置	水利施設	大麻	62	江別市	排水機場 ゲート・除塵機　１式																							5	9	5千万以上	制限付一般 競争入札	

別記第1号様式

令和2年度 石狩振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																					発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工						
18	農業土木	経営体	漁川右岸外１	61	恵庭市	客土工 A=40.0ha																	10.0	20.0	10.0		泥炭	点在	5	8	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
19	農業土木	経営体	左岸北栄外1	62	恵庭市	排水路(柵渠） L=303m ボックス　1箇所 （W2,200*H1,900、ＰＨＣ φ400mm 12本） 客土A=15.0ha																		10.0	5.0		泥炭	点在	5	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
20	農業土木	経営体	新湧２	61	新篠津村	整地工 A=4.0ha（標準切盛） 暗渠排水 A=10.0ha 客土 A=15.0ha				4.0			泥炭	点在		2.0	8.0			泥炭	点在			15.0			泥炭	点在	5	7	A等級 5千万以上	総合評価 （実績）	
21	農業土木	経営体	新篠津北	61	新篠津村	暗渠排水 A=11.5ha 客土　A=4.2ha 用水路（トラフ)L=33m 排水路（柵渠） L=1000m 排水路（トラフ）L=540m											11.5			泥炭	集積				4.2		泥炭	集積	5	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
22	農業土木	経営体	中央南	61	当別町	整地工 A=7.0ha（標準切盛） 暗渠排水 A=7.0ha 用水路（管路） L=370m 排水路（トラフ) L=642m 耕作道路 L=80m				7.0			泥炭	集積			7.0			泥炭	集積							5	8	A等級 5千万以上	総合評価 （実績）	
23	農業土木	経営体	西篠津南	61	新篠津村	整地(標準切盛） A=13.7ha 暗渠排水　A=13.7ha 客土　　A=13.7ha 用水路(管路） L=577m 排水路(トラフ） L=718m 耕作道　L=548m	4.6			9.1			泥炭	集積	4.6		9.1			泥炭	集積		4.6	9.1			泥炭	集積	5	8	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
24	農業土木	経営体	西篠津南	62	新篠津村	整地(標準切盛） A=9.6ha 暗渠排水　A= 9.6ha 客土　　A=9.6ha 用水路(管路) L=354m 排水路(トラフ） L=730m 耕作道　L=354m				9.6			泥炭	集積			9.6			泥炭	集積			9.6			泥炭	集積	5	8	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
25	農業土木	経営体	上当別	62	当別町	整地工　　A=12.0ha 暗渠排水　　A=25.8ha 用水路(管路）　L=596m			4	8			泥炭	点在		8	17.8			泥炭	点在							5	8	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
26	農業土木	経営体	獅子内外3	61	当別町	整地工　　A=1.0ha 暗渠排水　A=45.0ha 客土　　A=34.5ha			1				粘土	点在		13.0	23	9		粘土	点在		10	10	10	4.5	粘土	点在	5	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
27	農業土木	経営体	浜益	61	石狩市	整地工（標準切盛）A=5.0ha 暗渠排水　A=10.0ha 用水路(管路）L=1.8km				3	2		粘土	点在				10		粘土	点在							5	10	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
28	農業土木	経営体	新東裏西外１	61	当別町	整地(標準切盛) A=18.5ha 整地(反転均平) A=5.0ha 暗渠排水　A=31.7ha 用水路(管路)L=448m 排水路(柵渠)L=75m				23.5			泥炭	点在			31.7			泥炭	点在							6	7	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
29	農業土木	経営体	新蕨岱中央外１	61	当別町	整地工(標準切盛) A=4.7ha 暗渠排水　A=16.8ha 排水路(トラフ)L=716m 用水路(管路)L=543m				4.7			泥炭	点在			16.8			泥炭	点在							6	7	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
30	農業土木	経営体	新美原	61	江別市	用水路(管路) L= 1.1km 暗渠排水　　A=9.7ha											9.7			泥炭	点在							6	7	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
31	農業土木	経営体	上篠津	61	新篠津村	整地工（標準切盛)A=2.3ha 暗渠排水 A=13.5ha 排水路（トラフ）L=1.6km			2.3				泥炭	集積		4	9.5			泥炭	集積							6	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
32	舗装	通作条件（基幹）	高岡	1	石狩市	路上路盤再生工法 L=440m																						6	5	B等級	制限付一般競争入札	
33	農業土木	水利施設	中の月	61	江別市	排水路 L=1,128m １号排水路(柵渠） L=300m 10号排水路(柵渠) L=828m																							7	8	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	

地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。